



Comune di Seravezza
Provincia di Lucca

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Progetto di restauro e riqualificazione delle Ex-Scuderie Granducali già Teatro dei Costanti - III° Lotto - Forniture e Arredi

COMMITTENTE: Comune di Seravezza

Data, 15/05/2007

IL TECNICO
Arch. Nicola Gallo

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			
	<u>LAVORI A MISURA</u>			
	Forniture ed Arredi (Cap 1) OS6 (Cat 1)			
1 01.01	<p>Fornitura e posa in opera di poltrona con sedile ribaltabile a gravità con contrappeso, imbottitura in poliuretano espanso ignifugo di classe 1. Rotazione del sedile esente da cigolio, con grado di affidabilità al 5° livello della norma UNI9430/89. Fiancate in legno fino a terra, imbottito e rivestito; ancoraggio a terra con tasselli tipo HILTI o equivalenti per massetto in cls, profondità minima 15 cm. Parte retrostante dello schienale fornito con pannello alto in multistrato di faggio curvato e verniciato; rivestimento in tessuto ignifugo classe 1, composizione 100% poliestere tipo "Trevira CS" o equivalente, peso 340 gr/mq fornito in rotoli h 140 cm.</p> <p>Dimensioni: interasse 52/53 cm, profondità aperta 65/71 cm, altezza schienale 83/93 cm. Il posizionamento delle poltrone, effettuato direttamente dall'appaltatore, dovrà essere compatibile con lo spazio esistente e la sala, così come allestita dall'appaltatore, dovrà risultare conforme alle normative vigenti.</p> <p>Certificazioni richieste:</p> <ul style="list-style-type: none"> - omologazione in Classe 1IM (UNOIEEMME) - prove UNI (al massimo livello: 5°) effettuate presso Istituto riconosciuto dal Ministero, UNI 8585/84-UNI8589/8-UNI 8590/84-UNI9243/87-UNI9430/89-UNI9089/87 (urto contro lo schienale)-UNI9089/87 (urto contro il bracciolo) - prova di assorbimento acustico ISO R354 	160,00		
	SOMMANO cadauno	160,00	300,00	48'000,00
2 01.02	<p>Fornitura e posa in opera di tavolo "reception" come da elaborati di progetto in legno massello di ciliegio americano, con ruote a scomparsa, compresa la fornitura di n. 2 cassettiere a tre cassetti, indipendenti, montate su ruote, compresa serratura, maniglie, cassetti con barre di scorrimento montate su cuscinetti. Compresi elaborati costruttivi da sottoporre ad approvazione della D.L.</p>	1,00		
	SOMMANO cadauno	1,00	4'000,00	4'000,00
3 01.03	<p>Fornitura e posa in opera di tendaggio per palco in tessuto ignifugo Classe 1 di resistenza al fuoco, colore a scelta della D.L., scorritenda in alluminio doppia guida per sormonto teli, maggiore scivoli con ruote portata per larghezza di cm 865 ca. di Kg 80. Confezione tenda con teli cuciti verticalmente a distanza della H. Tessuto cm 135 con applicazione fodera nella parte posteriore a copertura delle cuciture, n. 14 teli tessuto, nella congiunzione centrale trazione a corda.</p> <p>Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte</p>	1,00		
	SOMMANO cadauno	1,00	10'000,00	10'000,00
	Parziale LAVORI A MISURA euro			62'000,00
	T O T A L E euro			62'000,00
	----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----			
	A R I P O R T A R E			

