



LAVORI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO

11° Piano Nazionale di riduzione del rischio idrogeologico – **Ministero dell’Ambiente**

Sono iniziati il 16 gennaio 2006 i lavori di riduzione del rischio idrogeologico finanziati dal Ministero dell’Ambiente su progetto di questa Amministrazione comunale e localizzati in 7 interventi sulla strada della Montagna in loc. Basati, Azzano, Fabiano, e Giustagnana.

I lavori su progetto direzione lavori e coordinamento dell’Ing. Marco Pieri e del Dott. Geol. Marco Palazzetti comporteranno una spesa complessiva di € 800.000 e sono stati affidati tramite appalto pubblico alla ditta Coop.va Terra Uomini ed Ambiente di Castelnuovo Garfagnana.

Il progetto rientra nell’11° programma stralcio di interventi urgenti per il riassetto territoriale delle aree a rischio idrogeologico di cui al decreto legge 11.06.1998 n. 180 convertito con modificazioni, dalla legge 03.08.1998 n. 267 , ai sensi dell’art.16 della L.31.07.2002 n. 179 .



I primi interventi hanno riguardato il disgaggio e l’ apposizione di reti paramassi semplici in loc. Fontana del Prete a Giustagnana



ed la costruzione di un tratto di nuovo muro di sostegno a monte della via Zingola a Basati



Il progetto è stato quanto mai tempestivo infatti a seguito degli ultimi eventi meteorologici già in data 19.01.06 la strada in oggetto denominata via Zingola a Basati è stata chiusa al traffico proprio a causa dell'aggravarsi del fenomeno franoso previsto nel progetto per cui i lavori sono iniziati urgentemente.



Gli altri interventi previsti saranno localizzati a Fabiano ed Azzano.

A Fabiano per la regimazione delle acque meteorologiche e la realizzazione di un muro di sostegno in prossimità del tornante sopra il centro abitato, mentre ad Azzano anche qui l'urgenza è stata

pienamente verificata dall'aggravarsi di una frana a valle della strada comunale in prossimità del centro abitato che comporterà la realizzazione di una struttura detta "berlinese" e la realizzazione di nuove reti paramassi.



Ultimo ma non in ordine di importanza è l'intervento n. 7 che si è aggiunto in corso d'opera e sta riguardando in questi giorni la loc. Le Salde in prossimità del tornante prima del centro abitato ove la cospicua caduta di pietre ci ha costretto a prevedere il disgaggio urgente di un vasto versante stradale e l'apposizione di reti paramassi semplici.

All'interno del progetto sono compresi altri interventi di rifinitura per migliorare la sicurezza al transito della intera viabilità comunale della montagna.

I lavori che vengono eseguiti in cantieri simultanei ma indipendenti dovranno essere ultimati complessivamente entro il 12 ottobre 2006

*A cura del Responsabile del Settore LL.PP. e
Manutenzioni del Patrimonio comunale
Ing. Orsini Roberto*